


**LEGENDA:**

1. Warstwa ścierna z kostki betonowej typu polbruk (beaton) koloru grafitowego: - gr. 8cm,
2. Warstwa ścierna z kostki kamiennej surowolupanej 15/17 - gr. 16cm,
3. Warstwa ścierna z kostki betonowej typu polbruk (cegła) koloru szarego - gr. 8cm,
4. Warstwa ścierna z płytki polimerobetonowej 30x30 z guzami
5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem:
  - parkingu - gr. 25cm,
  - dla opasek - gr. 20cm,
6. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem  $C_{3/4} \leq 6\text{MPa}$  - gr. 15cm,
7. Podsyпка cementowo-piaskowa:
  - 1:4 dla: parkingu, opasek - gr. 3cm,
  - 1:6 dla: ciągu pieszego - gr. 5cm,
8. Krawężnik betonowy prosty o wym. 15x30x100cm (wystający 10cm, 12cm lub 15cm),
9. Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm (wystający 3cm lub 5cm),
10. Obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm,
11. Ława betonowa
  - z oporem z betonu C12/15 (dla krawężników, obrzeży),
12. Warstwa humusu z obsianiem mieszkanką traw niskich gr. 15cm;



PROJEKT BUDOWALNY

Stadium:

OLPRO Sp. z o.o. Sp. k.

65 - 722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3

tel. (fax) 068 456 15 53,

email: biuro@poczta.net

Inwestor:

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

65 - 424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22

Inwestycja:

BUDOWA PARKINGU DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ  
W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: "BUDOWA I PRZEBUDOWA PĘTLI ORAZ  
PERONÓW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Adres:

Zielona Góra, ul. Łężyca-Odrzańska  
197 - obrob 59 - Zielona Góra

Rysunek:

Szczegóły konstrukcyjne

Rewizja:

Data:

10.2019

Skala:

Nr rysunku:

1:10

3/D

Stanowisko:

Imię i nazwisko:

Uprawnienia:

Branża:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. Mariusz Olkisz

LBS/PWOD/0056/06

Drogowa

Sprawdzający:

mgr inż. Grzegorz Rusnak

LBS/POOD/0057/06

Drogowa